

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

****

ด้วย ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกตามอำนาจใน มาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๕๖๓,๖๘๘.๗๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1ก ปร.2ก และ ปร.3(ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	553,988.70	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	9,700.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	563,688.70	
	ราคากลาง	563,688.70	
	ราคากลาง (ห้าแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)		

.....

(นางชณัดดา กันทะมาลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวบุญญารัตน์ มะโนเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวพัชราภา อุตุภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1(ก)

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	423,765.55	1.3073	553,988.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	553,988.70	

เฉลี่ย 13,849.71 บาท/ตารางเมตร

.....

(นางชณัดดา กันทะมาลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวบุญญารัตน์ มะโนเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวพัชราภา อุตุภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร 1 แผ่นที่ 1 / 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. จำนวน 1 ถัง ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคาโดย กองช่าง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**								
	- ดินทั่วไป	20.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	2,420.00	2,420.00	
2	**งานถังเก็บน้ำ**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240Ksc.	45.29	ลบ.ม.	2,551.40	115,552.90		-	115,552.90	
	- ไม้แบบ	122.35	ตร.ม.	604.31	73,939.10	163.00	19,943.52	93,882.62	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB12	4,380.22	กก.	21.43	93,868.11	3.90	17,082.85	110,950.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	131.40	กก.	44.39	5,832.84	-	-	5,832.84	
3	**งานพื้น**								
	- ขัดหยาบผิวพื้น	31.96	ตร.ม.	-	-	31.00	990.76	990.76	
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	31.96	ตร.ม.	107.86	3,447.20	41.00	1,310.36	4,757.56	
4	**งานผนัง**								
	- ฉาบปูนผนัง	122.87	ตร.ม.	82.91	10,187.15	96.00	11,795.52	21,982.67	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	95.96	ตร.ม.	107.86	10,350.24	96.00	9,212.16	19,562.40	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	122.87	ตร.ม.	56.20	6,905.29	35.00	4,300.45	11,205.74	
5	**งานระบบประปา**								
	- ประตูน้ำ PVC ขนาด2" ชนิดบอลวาล์ว	1.00	ชิ้น	100.00	100.00	410.00	410.00	510.00	
	- ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 380 V. อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,100.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ชนิดปลายบาน	10.00	ท่อน	210.00	2,100.00	41.00	1,640.00	3,740.00	
	- ข้องอ PVC 90องศา ขนาด 2 นิ้ว	2.00	อัน	30.22	60.44	9.06	18.12	78.56	ค่าแรง30%
	- ต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด 2 นิ้ว	4.00	อัน	29.00	116.00	8.70	34.80	150.80	ค่าแรง30%
	- สามทาง PVC 90องศา ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชิ้น	45.48	45.48	13.64	13.64	59.12	ค่าแรง30%
	- ยูเนียนเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชิ้น	230.00	230.00	69.00	69.00	299.00	ค่าแรง30%
	- หัวกระโหลกทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชิ้น	469.00	469.00	-	-	469.00	
	ยกยอดไป							**401,544.93**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. จำนวน 1 ถัง ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคาโดย กองช่าง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**401,544.93**	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC 250กรัม	1.00	กระป๋อง	141.50	141.50	-	-	141.50	
6	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	5.00	ท่อน	48.00	240.00	-	-	240.00	
	- สายไฟ VCT ขนาด 2x1.5 มม.	40.00	ม.	32.60	1,304.00	-	-	1,304.00	
7	**โรงสูบ**								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 1.8 มม.	2.00	ท่อน	371.96	743.92	-	-	743.92	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 1.5 มม.	2.00	ท่อน	283.18	566.36	-	-	566.36	
	- เหล็กกล่อง 3/4"x3/4" หนา 1.2 มม.	5.00	ท่อน	121.50	607.50	-	-	607.50	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	14.00	ตร.ม.	100.00	1,400.00	72.00	1,008.00	2,408.00	
	- สกรูยึดหลังคา (ถุงละ100ตัว)	1.00	ถุง	219.00	219.00	-	-	219.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม 3 รอบ	7.20	ตร.ม.	36.28	261.24	36.00	259.20	520.44	
	- บานพับ 3"x4"	3.00	ตัว	109.00	327.00	-	-	327.00	
	- มือจับ	1.00	อัน	25.00	25.00	-	-	25.00	
	- หูช้าง	1.00	ชุด	23.00	23.00	-	-	23.00	
	- พุกเหล็ก 3/8นิ้ว	8.00	ตัว	7.60	60.80	-	-	60.80	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	65.90	กก.	-	-	12.00	790.80	790.80	
8	**งานอื่นๆ**								
	- เหล็กแผ่น หนา 3 มม. 4'x8'	1.50	แผ่น	1,897.00	2,845.50	-	-	2,845.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/2นิ้ว คาดน้ำเงิน	10.00	ท่อน	522.00	5,220.00	-	-	5,220.00	
	- พุกเหล็ก 3/8นิ้ว	56.00	ตัว	7.60	425.60	-	-	425.60	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	321.60	กก.	-	-	12.00	3,859.20	3,859.20	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,233.00	1,233.00	-	-	1,233.00	
9	**งานทดสอบ**								
	- คอนกรีต	3.00	ตัวอย่าง	-	-	100.00	300.00	300.00	สืบจากโยธา
	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต DB12	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	สืบจากโยธา
	รวมยอดทั้งหมด							**423,765.55**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าครุภัณฑ์

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	1.00	เครื่อง	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
			รวม		9,700.00		-	9,700.00	

ปร 2 (ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. จำนวน 1 ถัง ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคาโดย กองช่าง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	9,700.00	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00	
	รวม	9,700.00	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00	

.....

(นางชณัดดา กันทะมาลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวบุญญารัตน์ มะโนเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวพัชราภา อุตุภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง