

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

****

ด้วย ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกตามอำนาจใน มาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๘-๑๑๕ สายทางบ้านป่ารวก ๐๑-๒๑ บ้านป่ารวก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณตั้งไว้ ๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๕๙๐,๓๔๒.๗๗ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.128-115 สายทางบ้านป่ารวก 01-21 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 128 - 115 สายทางบ้านป่ารวก 01-21 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบเลขที่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	466.73	373,384.00	1.3821	516,054.02	516,054.02
2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง Expantion Joint	ม.	26.00	214.44	5,575.44	1.3821	7,705.81	7,705.81
3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	134.00	84.59	11,335.06	1.3821	15,666.18	15,666.18
4	รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	200.00	59.18	11,836.00	1.3821	16,358.53	16,358.53
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	528.67	21,146.80	1.3821	29,226.99	29,226.99
6	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	800.00	1.90	1,520.00	1.3821	2,100.79	2,100.79
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	1,139.00	1,139.00	1.3073	1,489.01	1,489.01
8	ค่าทดสอบวัสดุ							
	ค่าทดสอบคอนกรีต	ชุด	3.00	300.00	900.00	1.3821	1,243.89	1,243.89
	ค่าทดสอบเหล็กเสริม RB15	ชุด	1.00	360.00	360.00	1.3821	497.55	497.55
					427,196.30		TOTAL	590,342.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	590,342.77
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (พื้นที่ฝนตกชุก 1)	=	1.3821
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์	590,342.77

เฉลี่ย 737.92 บาท/ตร.ม.

(นางสาวธัชภิชา รู้ทำนอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐพัชร เดชางาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนเดช ชุ่มใส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๘-๑๑๕ สายทางบ้านป่ารวก ๐๑-๒๑ บ้านป่ารวก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๙๐,๓๔๒.๗๗ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวธัชภิชา รู้ทำนอง

๗.๒ นายณัฏฐพัชร เดชางาม

๗.๓ นายธนเดช ชุ่มใส