

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

****

ด้วย ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกตามอำนาจใน มาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๓๔๕,๗๔๖.๔๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1(ก)

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ. แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	264,473.70	1.3073	345,746.47	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	345,746.47	

เฉลี่ย 4,116.02 บาท/ตารางเมตร

.....

(นายอรรถพล ริมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายขวัญใจ ภูด่านวัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวรัศมี สอนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1ก ปร.2ก และ ปร.3(ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	345,746.47	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	345,746.47	
	ราคากลาง	345,746.47	
	ราคากลาง (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)		

.....

(นายอรรถพล ริมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายขวัญใจ ภูด่านวัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวรัศมี สอนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป	7.90	ตร.ม.	-	-	21.00	165.90	165.90	รื้อกอง
2	**งานโครงสร้าง**								
	- งานดินขุดถมคืน	9.36	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,132.56	1,132.56	
	- คอนกรีตหยาบ	0.36	ลบ.ม.	1,609.55	579.43	427.00	153.72	733.15	
	- ทรายหยาบ	5.35	ลบ.ม.	560.75	3,000.01	112.00	599.20	3,599.21	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240Ksc.	14.78	ลบ.ม.	2,551.40	37,709.69	421.00	6,222.38	43,932.07	
	- ไม้แบบ	42.84	ตร.ม.	604.31	25,888.64	163.00	6,982.92	32,871.56	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB12	383.88	กก.	21.43	8,226.54	3.90	1,497.13	9,723.67	
	- RB6	81.10	กก.	23.15	1,877.46	4.90	397.39	2,274.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.94	กก.	44.39	618.79	-	-	618.79	
	- Wiremesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	99.70	ตร.ม.	22.05	2,198.38	6.00	598.20	2,796.58	
	- J Bolt 12 มม. ยาว 300 มม.	12.00	ชุด	73.00	876.00	-	-	876.00	
	- เหล็กแผ่น 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	5.00	แผ่น	148.00	740.00	-	-	740.00	
	- เหล็กกล่อง 4"x4"x2.3 มม.	1.00	ท่อน	1,192.00	1,192.00	-	-	1,192.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	48.50	กก.	-	-	12.00	582.00	582.00	
3	**งานหลังคา**				-		-	-	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	10.00	ท่อน	584.00	5,840.00	-	-	5,840.00	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	18.00	ท่อน	502.28	9,041.04	-	-	9,041.04	
	- เหล็กกล่อง 4"x2"x2.3 มม.	1.00	ท่อน	824.00	824.00	-	-	824.00	
	ยกยอดไป				98,611.98		18,331.40	**116,943.38**	

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				98,611.98		18,331.40	116,943.38	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	541.71	กก.	-	-	14.00	7,583.94	7,583.94	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	83.00	ตร.ม.	106.66	8,852.78	72.00	5,976.00	14,828.78	
	- ครอบข้าง หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	16.25	ม.	70.00	1,137.50	51.00	828.75	1,966.25	
	- ครอบสัน หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	5.10	ม.	70.00	357.00	51.00	260.10	617.10	
	- เชิงชายไม้เทียม 8"	21.35	ม.	76.66	1,636.69	46.00	982.10	2,618.79	
	- สกรูยึดหลังคา (ถุงละ100ตัว)	3.00	ถุง	219.00	657.00	-	-	657.00	
4	**งานผนัง**				-		-	-	
	- ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	7.90	ตร.ม.	243.32	1,922.22	103.00	813.70	2,735.92	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	51.54	ตร.ม.	107.64	5,547.76	76.00	3,917.04	9,464.80	
	- งานฉาบปูน	103.08	ตร.ม.	86.43	8,909.20	96.00	9,895.68	18,804.88	
5	**งานพื้น**								
	- งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	45.50	ตร.ม.	313.17	14,249.23	161.00	7,325.50	21,574.73	
	- พื้นขัดหยาบ	54.20	ตร.ม.	-	-	31.00	1,680.20	1,680.20	
6	**งานประตู-หน้าต่าง**								
	- D1 1.84 ตร.ม.	1.00	ชุด	3,036.00	3,036.00	-	-	3,036.00	
	- D2 1.94 ตร.ม.	1.00	ชุด	3,201.00	3,201.00	-	-	3,201.00	
	- D3 1.84 ตร.ม.	1.00	ชุด	3,036.00	3,036.00	-	-	3,036.00	
	- W1 2.64 ตร.ม.	1.00	ชุด	4,356.00	4,356.00	-	-	4,356.00	
	- W2 1.32 ตร.ม.	1.00	ชุด	2,178.00	2,178.00	-	-	2,178.00	
7	**งานฝ้าเพดาน**				-		-	-	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	45.50	ตร.ม.	164.97	7,506.13	77.00	3,503.50	11,009.63	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น	16.72	ตร.ม.	198.16	3,313.23	77.00	1,287.44	4,600.67	
			ยกยอดไป		**168,507.72**		**62,385.35**	**230,893.07**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				168,507.72		62,385.35	230,893.07	
8	งานทาสี								
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน ประเภทกึ่งเงา	104.94	ตร.ม.	45.52	4,776.86	31.00	3,253.14	8,030.00	
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา	68.26	ตร.ม.	56.64	3,866.24	35.00	2,389.10	6,255.34	
	- สีกันสนิม	68.64	ตร.ม.	36.28	2,490.25	36.00	2,471.04	4,961.29	
9	งานระบบไฟฟ้า								
	- ชุดราง LED 1x18 วัตต์ ครบชุด	9.00	ชุด	138.00	1,242.00	118.00	1,062.00	2,304.00	
	- สวิตซ์+หน้ากาก+บล็อกลอย	4.00	ชุด	58.00	232.00	82.00	328.00	560.00	
	- เต้ารับ+หน้ากาก+บล็อกลอย	9.00	ชุด	91.00	819.00	92.00	828.00	1,647.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	100.00	ม.	8.57	857.00	5.00	500.00	1,357.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	100.00	ม.	13.08	1,308.00	7.00	700.00	2,008.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	25.00	ท่อน	48.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 8 ช่อง เมน 50 แอมป์	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
10	งานอื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,358.00	1,358.00	-	-	1,358.00	
11	งานทดสอบ								
	- งานทดสอบคอนกรีต	3.00	ตัวอย่าง	-	-	100.00	300.00	300.00	สีบโยธาฯ
	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริม DB 12	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	สีบโยธาฯ
	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริม RB 6	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	สีบโยธาฯ
			รวม		189,537.07		74,936.63	264,473.70	