

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

****

ด้วย ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกตามอำนาจใน มาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๕๐๖,๙๐๑.๓๙ บาท (ห้าแสนหกพันเก้าร้อยหนึ่งบาทสามสิบเก้าสตางค์) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1ก ปร.2ก และ ปร.3(ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	506,901.39	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	506,901.39	
	ราคากลาง	506,901.39	
	ราคากลาง (ห้าแสนหกพันเก้าร้อยเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)		

.....

(นายธนัสส์ ปกครองบ้าน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวรัศมี สอนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนเดช ชุ่มใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1(ก)

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	387,746.80	1.3073	506,901.39	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	506,901.39	

เฉลี่ย 6,034.54 บาท/ตารางเมตร

.....

(นายธนัสส์ ปกครองบ้าน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวรัศมี สอนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนเดช ชุ่มใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	9.90	ตร.ม.	-	-	103.00	1,019.70	1,019.70	รื้อกอง
	- รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	12.44	ตร.ม.	-	-	103.00	1,281.32	1,281.32	รื้อกอง
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	5.89	ตร.ม.	-	-	31.00	182.59	182.59	รื้อกอง
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	7.00	ชุด	-	-	31.00	217.00	217.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	132.00	ตร.ม.	-	-	21.00	2,772.00	2,772.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	139.00	ตร.ม.	-	-	51.00	7,089.00	7,089.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่)	132.00	ตร.ม.	-	-	21.00	2,772.00	2,772.00	
	- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (metal sheet)	46.00	ตร.ม.	-	-	21.00	966.00	966.00	
	รวมงานรื้อถอน							16,299.61	
2	**งานหลังคา**								
	- เสาเหล็กกล่อง 6"x6"x3.2 มม.	3.00	ท่อน	2,209.35	6,628.05	-	-	6,628.05	
	- เหล็กแผ่น 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	30.00	แผ่น	125.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 4"x4"x2.3 มม.	11.00	ท่อน	1,083.18	11,914.98	-	-	11,914.98	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 4"x2"x2.3 มม.	93.00	ท่อน	862.00	80,166.00	-	-	80,166.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3"x1 1/2"x2.3 มม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	3,264.35	กก.	-	-	14.00	45,700.90	45,700.90	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	132.00	ตร.ม.	106.66	14,079.12	72.00	9,504.00	23,583.12	
	- ครอบสัน หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	16.10	ม.	70.00	1,127.00	51.00	821.10	1,948.10	
	- ครอบข้าง หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	26.00	ม.	70.00	1,820.00	51.00	1,326.00	3,146.00	
	- ครอบชนผนัง หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	14.10	ม.	70.00	987.00	51.00	719.10	1,706.10	
	- เชิงชายไม้เทียม 8"	58.20	ม.	76.66	4,461.61	46.00	2,677.20	7,138.81	
	- สกรูยึดหลังคา (ถุงละ100ตัว)	7.00	ถุง	219.00	1,533.00	-	-	1,533.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม 3 รอบ	10.80	ตร.ม.	36.28	391.82	36.00	388.80	780.62	
			ยกยอดไป		126,858.58		77,436.71	**204,295.29**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				126,858.58		77,436.71	204,295.29	
3	**งานผนัง**								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก	21.00	ตร.ม.	106.09	2,227.89	93.00	1,953.00	4,180.89	
	- งานฉาบผิวผนัง	42.00	ตร.ม.	82.13	3,449.46	96.00	4,032.00	7,481.46	
	- ผนังไม้เทียม 8" ตีซ้อนเกล็ด	68.00	ตร.ม.	170.85	11,617.80	74.00	5,032.00	16,649.80	
4	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	- ประตูอลูมิเนียม D1	1.00	ชุด	14,746.88	14,746.87	-	-	14,746.87	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม W1	1.00	ชุด	11,599.50	11,599.50	-	-	11,599.50	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม W2	1.00	ชุด	9,920.63	9,920.62	-	-	9,920.62	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม W3	1.00	ชุด	9,768.00	9,768.00	-	-	9,768.00	
5	**งานพื้น**								
	- กระเบื้องเคลือบเซรามิก 12"x12"	41.80	ตร.ม.	267.47	11,180.24	161.00	6,729.80	17,910.04	
6	**งานทาสี**								
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา	200.80	ตร.ม.	56.64	11,373.31	35.00	7,028.00	18,401.31	
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน ประเภทกึ่งเงา	194.00	ตร.ม.	45.52	8,830.88	31.00	6,014.00	14,844.88	
7	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ยิบซั่มบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ	139.00	ตร.ม.	164.97	22,930.83	77.00	10,703.00	33,633.83	
	- ยิบซั่มบอร์ด 9 มม.(กันชื้น) ฉาบเรียบ	51.80	ตร.ม.	198.16	10,264.68	77.00	3,988.60	14,253.28	
8	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- Consumer Unit 8ช่อง	1.00	ตู้	2,770.00	2,770.00		-	2,770.00	
	- ชุดราง LED T8 1x18w	12.00	ชุด	108.00	1,296.00	118.00	1,416.00	2,712.00	
	- สวิตช์ หน้ากาก ฝาครอบ บล๊อกลอย แบบ 1สวิตช์	1.00	ชุด	48.00	48.00	82.00	82.00	130.00	
	- สวิตช์ หน้ากาก ฝาครอบ บล๊อกลอย แบบ 2สวิตช์	1.00	ชุด	48.00	48.00	82.00	82.00	130.00	
	- สวิตช์ หน้ากาก ฝาครอบ บล๊อกลอย แบบ 3สวิตช์	3.00	ชุด	48.00	144.00	82.00	246.00	390.00	
			ยกยอดไป		**259,074.66**		**124,743.11**	**383,817.77**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				259,074.66		124,743.11	383,817.77	
	- เต้าเสียบ หน้ากาก ฝาครอบ บล๊อกลอย แบบ 2 ช่อง	4.00	ชุด	63.00	252.00	92.00	368.00	620.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	100.00	ม.	8.21	821.00	5.00	500.00	1,321.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	20.00	ท่อน	48.00	960.00	-	-	960.00	
9	**งานอื่นๆ**								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,028.03	1,028.03	-	-	1,028.03	
			รวม		262,135.69		125,611.11	387,746.80	