

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

****

ด้วย ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกตามอำนาจใน มาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๒๒๗,๐๗๓.๖๒ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1ก ปร.2ก และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	227,073.62 -	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	227,073.62	
	ราคากลาง	227,073.62	
	ราคากลาง (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์)		

.....

(นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอรรถพล ริมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายปาริวัฒน์ วิชัยเนตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.1(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	173,696.64	1.3073	227,073.62	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	227,073.62	

เฉลี่ย 5,975.62 บาท/ตารางเมตร

.....

(นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอรรถพล ริมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายปาริวัฒน์ วิชัยเนตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้าง**								
	- งานดินขุดถมคืน	7.49	ลบ.ม.	-	-	121.00	906.29	906.29	
	- คอนกรีตหยาบ	0.29	ลบ.ม.	2,125.00	616.25	427.00	123.83	740.08	
	- ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	440.00	1,320.00	112.00	336.00	1,656.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240Ksc.	9.72	ลบ.ม.	2,551.40	24,799.60	421.00	4,092.12	28,891.72	
	- ไม้แบบ	45.15	ตร.ม.	604.31	27,284.59	163.00	7,359.45	34,644.04	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB12	313.33	กก.	21.04	6,592.46	3.90	1,221.98	7,814.44	
	- RB9	318.74	กก.	21.63	6,894.34	4.90	1,561.82	8,456.16	
	- RB6	72.78	กก.	22.52	1,639.00	4.90	356.62	1,995.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.14	กก.	44.39	938.40	-	-	938.40	
	- Wiremesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	16.00	ตร.ม.	24.75	396.00	6.00	96.00	492.00	
2	**งานหลังคา**								
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	19.00	ท่อน	656.88	12,480.72	-	-	12,480.72	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	12.00	ท่อน	477.57	5,730.84	-	-	5,730.84	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	626.50	กก.	-	-	12.00	7,518.00	7,518.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ 50x120x5 ซม.	104.00	แผ่น	41.12	4,276.48	-	-	4,276.48	
	- ครอบสันปรับมุม	16.00	แผ่น	55.14	882.24	-	-	882.24	
	- ขอยึดกระเบื้อง 6นิ้ว	208.00	อัน	3.74	777.92	-	-	777.92	
	- เชิงชายไม้เทียม 8"	19.80	ม.	72.66	1,438.66	46.00	910.80	2,349.46	
	- ค่าแรงมุงหลังคาลอนคู่	48.38	ตร.ม.	-	-	46.00	2,225.48	2,225.48	
	- สีกันสนิมเหล็ก	82.80	ตร.ม.	31.64	2,620.03	36.00	2,980.80	5,600.83	
	ยกยอดไป							**128,376.72**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**128,376.72**	
3	**งานผนัง**								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	23.54	ตร.ม.	104.74	2,465.57	93.00	2,189.22	4,654.79	
	- งานฉาบปูน	54.23	ตร.ม.	83.01	4,501.63	96.00	5,206.08	9,707.71	
	- ผนังไม้เทียมขนาด 8" โครงคร่าวเหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	3.65	ตร.ม.	312.16	1,139.38	74.00	270.10	1,409.48	
	- เหล็กกล่อง 2"x2"x1.8 มม.	9.00	ท่อน	371.96	3,347.64	-	-	3,347.64	
	- ผนังตาข่ายถัก เบอร์10 ตาห่าง 1 1/2"	19.30	ตร.ม.	121.73	2,349.45	-	-	2,349.45	
	- สีกันสนิมเหล็ก	10.80	ตร.ม.	31.64	341.74	36.00	388.80	730.54	
4	**งานพื้น**								
	- พื้นขัดหยาบ	54.20	ตร.ม.	-	-	31.00	1,680.20	1,680.20	
	- บุกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12"x12"	8.50	ตร.ม.	279.94	2,379.49	161.00	1,368.50	3,747.99	
5	**งานประตู-หน้าต่าง**								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คาดน้ำเงิน ขนาด ศก.2นิ้ว	2.00	ท่อน	617.00	1,234.00	-	-	1,234.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คาดน้ำเงิน ขนาด ศก.1 1/2นิ้ว	4.00	ท่อน	503.00	2,012.00	-	-	2,012.00	
	- ผนังตาข่ายถัก เบอร์10 ตาห่าง 1 1/2"	7.00	ตร.ม.	121.73	852.13	-	-	852.13	
	- บูทเหล็ก 1นิ้ว	4.00	ชุด	37.00	148.00	-	-	148.00	
	- กลอนประตู 6 นิ้ว	1.00	ชิ้น	118.00	118.00	-	-	118.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	87.44	กก.	-	-	12.00	1,049.28	1,049.28	
	- ชุดบานชิงค์คู่	3.00	ชุด	990.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
6	**งานทาสี**								
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา	16.87	ตร.ม.	56.20	948.09	35.00	590.45	1,538.54	
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน ประเภทกึ่งเงา	25.80	ตร.ม.	45.08	1,163.06	31.00	799.80	1,962.86	
	ยกยอดไป							**167,889.33**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 9.50 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**167,889.33**	
7	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- ชุดราง LED 1x18 วัตต์ ครบชุด	2.00	ชุด	108.00	216.00	118.00	236.00	452.00	
	- สวิทช์+หน้ากาก+บล๊อกลอย	1.00	ชุด	79.00	79.00	103.00	103.00	182.00	
	- เต้ารับ+หน้ากาก+บล๊อกลอย	1.00	ชุด	84.00	84.00	92.00	92.00	176.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	40.00	ม.	9.27	370.80	5.00	200.00	570.80	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2" ยาว 4 ม.	5.00	ท่อน	53.00	265.00	-	-	265.00	
8	**งานระบบประปา-สุขาภิบาล**								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2" ยาว 4 ม.	1.00	ท่อน	204.05	204.05	-	-	204.05	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3/4" ยาว 4 ม.	2.00	ท่อน	54.67	109.34	-	-	109.34	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2"	4.00	ม.	-	-	41.00	164.00	164.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"	8.00	ม.	-	-	31.00	248.00	248.00	
	- ข้อต่อ PVC ข้องอ 90 องศา ขนาด 2"	2.00	อัน	30.22	60.44	9.06	18.12	78.56	ค่าแรง30%
	- ข้อต่อ PVC ข้องอ 90 องศา ขนาด 3/4"	4.00	อัน	8.88	35.52	2.66	10.64	46.16	ค่าแรง30%
	- ข้อต่อ PVC 3 ทาง 90 องศา ขนาด 3/4"	2.00	ชิ้น	9.35	18.70	2.80	5.60	24.30	ค่าแรง30%
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC ขนาด 3/4"	3.00	ชิ้น	9.00	27.00	2.70	8.10	35.10	ค่าแรง30%
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4"	3.00	อัน	190.00	570.00	-	-	570.00	
	- น้ำยาประสานท่อ 100 กรัม	1.00	กระป๋อง	69.00	69.00	-	-	69.00	
9	**งานอื่นๆ**								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,233.00	1,233.00	-	-	1,233.00	
10	**งานทดสอบ**								
	- คอนกรีต	3.00	ตัวอย่าง	-	-	100.00	300.00	300.00	สืบจากโยธา
	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต DB12	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	สืบจากโยธา
	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต RB9	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	สืบจากโยธา
	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต RB6	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	สืบจากโยธา
	รวมยอดทั้งหมด							**173,696.64**	